ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ЯО
«ЯРГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА»

Александр Вячеславович Гаврилов

«19» августа 2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная детская клиническая больница» г.Ярославль (строительство стационарного корпуса)» по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, ш.Тутаевское, дом №29, кадастровый номер земельного участка 76:23:010703:38

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства)

Ярославль, 2022

I. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование объекта: «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Областная детская клиническая больница» г.Ярославль (строительство стационарного корпуса)» по адресу: Ярославская область, г.Ярославль, ш.Тутаевское, дом №29, кадастровый номер земельного участка 76:23:010703:38.

Вид работ – строительство.

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Площадь земельного участка по ГПЗУ	$м^2$	47 839,00
Мощность объекта	койко-мест	160
Этажность	-	6
Количество этажей	-	7
Площадь застройки здания	$м^2$	2 990,00
Общая площадь здания	$м^2$	13 685,00
Строительный объем общий, в т. ч.:	$м^3$	59 425,00
строительный объем выше отметки «0,000»	$м^3$	51 395,00
строительный объем ниже отметки «0,000»	$м^3$	8 030,00
Общий расход водопотребления	$м^3$/сут	120,09
Расход стоков	$м^3$/сут	119,38
Расход тепла	Гкал/час	3,1101
Расчетная электрическая мощность	кВа	1 284,4
Продолжительность строительства	месяц	24,08

Площадка проектирования здания стационарного корпуса расположена на территории существующего больничного комплекса ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница».

Здание стационарного корпуса предусмотрено для размещения 160 койко-мест, в т. ч.: 141 койко-место круглосуточного стационара, 16 койко-мест дневного стационара, 3 койко-места реанимации и интенсивной терапии.

Здание стационара на 160 койко-мест – шестиэтажное (шестой этаж – технический чердак), с подвалом и сквозным проездом (аркой) в уровне первого этажа в осях 8-11/А-Е.

С первого по пятый этажи расположены основные функциональные помещения стационара.

На первом этаже (на отметке 0,000) предусмотрено размещение: приемного отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, отделения эндоскопических исследований, отделение восстановительного лечения,

На втором этаже (на отметке +3,600) предусмотрено размещение: отделения гематологии, онкологии и химиотерапии, отделения эндоскопии, отделения функциональной диагностики, в т.ч. палаты и вспомогательные и технологические помещения.

На третьем этаже (на отметке +7,200) предусмотрено размещение: нефрологического отделения, педиатрического отделения, в т.ч. палаты и вспомогательные и технологические помещения.

На четвертом этаже (на отметке +10,800) предусмотрено размещение: отделения нейрореабилитации, эндокринологического отделения, в т.ч. палаты и вспомогательные и технологические помещения.

На пятом этаже (на отметке +14,400) предусмотрено размещение: педиатрического отделения, пульмонологического отделения.

На техническом чердаке (этаже) (на отметке +18,000) предусматривается размещение инженерных и технологических помещений.

В подвальном этаже предусматривается размещение технических помещений, служебно-бытовых помещений персонала, вспомогательных помещений (в т.ч.: прачечной, архива, помещений для приема пищи персонала и приемки из существующего здания пищеблока готовой пищи для пациентов).

II. Срок проведения публичного обсуждения

Публичное обсуждение проводилось в период с 28 июля 2022г. по 11 августа 2022г.

Для публичного обсуждения обоснования инвестиций документация была размещена на официальном сайте ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» (http://www.yargse.ru).

III. Сведения о количестве поступивших предложений и замечаний

За время проведения публичного обсуждения обоснования инвестиций предложения и замечания не поступали.

Директор ГАУ ЯО
«Яргосстройэкспертиза» А.В. Гаврилов

«19» августа 2022г.